



PODER JUDICIAL

LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010

Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior de Justicia del Estado

Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA

No.	CLAVE DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE ORALIDAD					
1 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS					
1	5CAP0011 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA. FABRICADO CON CIMBRAPLAY DE 12MM, UNA CARA Y POLÍN DE 10X10CMS A CADA 1.20MTS Y NYLON PARA EVITAR AL MÁXIMO EL PASO DEL POLVO EN ÁREAS DE TRABAJO.	M2	69.52	\$ -	\$ -
2	5DEMOL01 DEMOLICIÓN DE LAMBRÍN DE PIEDRA CREMA MAYA HASTA UNA ALTURA DE 3.00MTS, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN, ACARREO DE ESCOMBROS HASTA UNA DISTANCIA DE 30MTS, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE INTERVENGA.	M2	4.00	\$ -	\$ -
3	5DEMOL02 DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE 20CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE; CORTE CON REHILETE Y DISCO DE CONCRETO, HASTA UNA ALTURA DE 3.00MTS, INCLUYE; ACARREO DE ESCOMBROS HASTA UNA DISTANCIA DE 20MTS EN SACOS, COSTO POR LA MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE INTERVENGA.	M2	4.50	\$ -	\$ -
4	5DEMOL03 DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE 15CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE; CORTE CON REHILETE Y DISCO DE CONCRETO, HASTA UNA ALTURA DE 3.00MTS, INCLUYE; ACARREO DE ESCOMBROS HASTA UNA DISTANCIA DE 20MTS EN SACOS, COSTO POR LA MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE INTERVENGA.	M2	10.50	\$ -	\$ -
5	5DEMOL04 DEMOLICIÓN DE PISO DE CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, INCLUYE; ACARREO DE ESCOMBROS A UNA DISTANCIA DE 20MTS EN SACOS, COSTO POR LA MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE INTERVENGA.	M2	102.06	\$ -	\$ -
6	5DEMOL05 DESMANTELAMIENTO DE MURO DE TABLAROCA DE HASTA 20CMS DE ESPESOR, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE INTERVENGA, ACARREO DE ESCOMBROS HASTA UNA DISTANCIA DE 30MTS.	M2	155.20	\$ -	\$ -
7	5DESM001 DESMANTELAMIENTO DE ACCESORIOS Y LLAVES DE BAÑO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE INTERVENGA.	PZA	14.00	\$ -	\$ -
8	5DESM002 DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE MADERA CON POSIBLE RECUPERACIÓN DE 0.70 HASTA 1.00MTS DE ANCHO Y 2.10MTS DE ALTURA, INCLUYE; ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 50MTS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, COSTO POR LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA.	PZA	9.00	\$ -	\$ -
9	5CAP0004 TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL, LOCALIZACIÓN DE ENTRE-EJES, SEÑALAMIENTOS, BANCOS DE NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR LA SECRETARÍA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	444.76	\$ -	\$ -
10	5CAP0008 ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DE PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, CON CARGA A MANO.	M3	18.00	\$ -	\$ -
11	5CAP0009 ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA, LIMPIEZA DEL ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DE KILÓMETROS SUBSECUENTES.	KM/M3	180.00	\$ -	\$ -
12	5CAP0010 ABRIR HUECO PARA PASO DE INSTALACIONES, UTILIZANDO DISCO, CINCEL Y MACETA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, ACARREOS, TRAZO, PERFILADO, EMBOQUILLADO DEL HUECO, CORTE DE VARILLA, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA, ADHESIVO PARA CONCRETO, CONCRETO F'c=250KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 19MM (3/4"), ELEVACIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA, RETIRO DE SOBRESANTES AL BANCO DE DESPERDICIOS INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. EN LOSAS DE VIGUETA Y BOVEDILLA, DESDE 20X20CMS HASTA 55X55CMS.	PZA	5.00	\$ -	\$ -
Subtotal DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS					\$ -



PODER JUDICIAL

LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010

Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior de Justicia del Estado

Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA						
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA						
13	5RELLE02	RELLENO DE ÁREAS DE PISO A BASE DE PLACA O CASETÓN DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD (NIEVE SECA), INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS.	M3	62.16	\$ -	\$ -
14	5SARD001	SARDINEL DE BLOCK DE 10CMS DE ALTURA A BASE DE BLOCK DE 15CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO ARENA 1:4, COLADO DE HUECOS CON CONCRETO F'C=150KG/CM2, INCLUYE; PICADO DE PISO EXISTENTE DE CERÁMICA O PORCELANATO SEGÚN EL CASO, COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA, FLETES, ACARREOS Y DESPERDICIOS.	ML	94.47	\$ -	\$ -
15	5SARD002	SARDINEL DE BLOCK DE 25CMS DE ALTURA A BASE DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO ARENA 1:4, COLADO DE HUECOS CON CONCRETO F'C=150KG/CM2 (1 POR CADA BLOCK), INCLUYE PICADO DE PISO EXISTENTE DE CERÁMICA O PORCELANATO SEGÚN EL CASO, COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA, FLETES, ACARREOS Y DESPERDICIOS.	ML	29.46	\$ -	\$ -
16	5SARD003	SARDINEL DE BLOCK DE 40CMS DE ALTURA A BASE DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO ARENA 1:4, COLADO DE HUECOS CON CONCRETO F'C=150KG/CM2 (1 POR CADA BLOCK), INCLUYE PICADO DE PISO EXISTENTE DE CERÁMICA O PORCELANATO SEGÚN EL CASO, COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA, FLETES, ACARREOS Y DESPERDICIOS.	ML	95.23	\$ -	\$ -
Subtotal CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA						\$ -
3 ALBAÑILERÍA						
17	5CAD0001	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 19MM (3/4"), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, CADENA DE 15X15CMS DE SECCIÓN, ARMADA CON ARMEX 15-15/4, CON CIMBRA COMÚN.	ML	9.45	\$ -	\$ -
18	5CAST001	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 19MM (3/4"), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, CIMBRA Y DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, PRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, CASTILLO K-1 DE 15X15CMS DE SECCIÓN, ARMADO CON ARMEX 15-15/4 CON CIMBRA COMÚN, ANCLAJE DE 1 VARILLA DE 3/8" @ 20CMS A MURO CONTIGÜO PARA DAR RIGIDEZ.	ML	27.90	\$ -	\$ -
19	5CAP0029	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO ARENA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, PRUEBAS, HABILITADO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C 156-0NNCCE, NMX 036-NNCCE-2004), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MURO DE 15 CMS DE ESPESOR DE 15X20X40CMS, TIPO INTERMEDIO, ACABADO COMÚN, MORTERO-CEMENTO ARENA 1:5.	M2	39.76	\$ -	\$ -
20	5CAD0002	CADENA INTERMEDIA O NIVELACIÓN DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 19MM (3/4"), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, CADENA DE 15X15CMS DE SECCIÓN, ARMADA CON ARMEX 15-15/4, CON CIMBRA COMÚN.	ML	18.90	\$ -	\$ -
21	5CAP0034	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, RICH, EMPARCHE Y ESTUCO (1:2.5), (1:4:12) Y (1:18:9) RESPECTIVAMENTE DE HASTA 2.5CMS DE ESPESOR.	M2	87.89	\$ -	\$ -



LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010
 Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior
 de Justicia del Estado
 Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA						
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
22	5RENIV02	RENIVELACIÓN DE FIRME CON MORTERO AUTONIVELANTE PARA PISOS, AUTONIVELCRETO MARCA CURACRETO DE 1CMS DE ESPESOR (RENDIMIENTO DE 1.8M2 CADA SACO DE 25KG, 8LTS DE AGUA POR SACO, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, ELABORACIÓN Y INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	83.49	\$ -	\$ -
23	5CAP0036	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-155-ONNCE-2004, NMX-C-083-ONNCE-2001), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, FIRME DE 6CMS DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19MM (3/4"), ARMADO CON MALLA 6-6/10-10 ACABADO PULIDO.	M2	179.57	\$ -	\$ -
24	5FIRM500	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-155-ONNCE-2004, NMX-C-083-ONNCE-2001), EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, FIRME DE 6CMS DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19MM (3/4"), ARMADO CON MALLA 6-6/10-10.	M2	74.97	\$ -	\$ -
25	5MARM001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA CREMA MAYA DE 40X40CMS CON ACABADO PULIDO BRILLANTE (REALIZADO EN OBRA ESTE PROCESO), ASENTADO CON ADHESIVO F-800 ESTUCOS, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA, FLETES, ACARREOS Y DESPERDICIOS.	M2	84.80	\$ -	\$ -
26	5ESCAL01	FORRO DE ESCALÓN A BASE DE PLACA DE PIEDRA CREMA MAYA PERALTE Y HUELLA DE 1CMS DE ESPESOR DE DIMENSIONES 0.30X0.18X3.00MTS, ASENTADA CON PEGAMARMOL, JUNTAS CON RESINA, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA.	PZA	4.00	\$ -	\$ -
27	5ESCAL02	FORRO DE ESCALÓN A BASE DE PLACA DE PIEDRA CREMA MAYA PERALTE Y HUELLA DE 1CMS DE ESPESOR DE DIMENSIONES 0.30X0.18X1.00MTS, ASENTADA CON PEGAMARMOL, JUNTAS CON RESINA, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA.	PZA	2.00	\$ -	\$ -
28	5CAP0049	RANURA Y RESANE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, SOBRE MURO DE BLOCK PARA TUBERIA DE 13 A 51MM DE ANCHO.	ML	20.00	\$ -	\$ -
29	5MURET01	MURETE DE 0.60X5.10X0.90MTS DE ALTURA A BASE DE BLOCK DE 15CMS ESPESOR, CASTILLOS ARMADOS CON ARMEX 15-15/4, LOSA ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=150KG/CM2, ACABADO A 3 CAPAS RICH, EMPARCHE Y ESTUCO (1:2.5), (1:4:12) Y (1:18:9) RESPECTIVAMENTE, COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
30	5RAMP001	RAMPA DE 5CMS DE ESPESOR, SEGÚN DETALLE EN PLANOS, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS.	M2	11.21	\$ -	\$ -
					Subtotal ALBAÑILERÍA	\$ -
4 ACABADOS						
31	5LAMBR05	LAMBRÍN DE PIEDRA MAYA DE 30X60CMS, ASENTADO CON ADHESIVO F-800, LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS.	M2	7.27	\$ -	\$ -



PODER JUDICIAL

LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010
 Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior
 de Justicia del Estado
 Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA						
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
32	SCAP0060	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30CMS PERIMETRALMENTE Y A CADA 60CMS DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60CMS FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL DE 9CMS DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LÁMINA DE 63.5MM DE ANCHO.	M2	73.97	\$ -	\$ -
33	5PISO005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA DE VINIL MARCA GERFLOR (PROVEEDOR VINYLASA) LÍNEA SAGA 2 MODELO 0022 BARMA COSI O SIMILAR INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS.	M2	213.90	\$ -	\$ -
34	5PISO006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA DE VINIL MARCA GERFLOR (PROVEEDOR VINYLASA) LÍNEA ARCHITECTON DE 30X30CMS, MODELO 0027 STRAW O SIMILAR, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS.	M2	60.80	\$ -	\$ -
35	SCAP0077	PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, PARA MUROS CON PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX TIPO REAL FLEX COLOR BLANCO OSTION, SOBRE APLANADO DE MEZCLA FINO, PREVIA APLICACIÓN DE SELLADOR VINÍLICO 5X1.	M2	377.15	\$ -	\$ -
36	5SEÑAL01	MODULO DE SEÑALAMIENTO EN MURO PARA INTERIORES, A BASE DE LÁMINA DE ESTIRENO ALTO IMPACTO CALIBRE 40 FONDEADA EN EL COLOR ESPECIFICADO PARA CADA PISO GRAFISMO Y TIPOGRAFÍA SEGÚN DISEÑO EN PLANOS EMPLEANDO MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS, FIJADO A MURO POR MEDIO DE PERFORACIÓN OJIVAL, TORNILLOS Y LOS TAQUETES, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, SEÑALAMIENTO DE 25X35CMS, (RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA, RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA, UBICACIÓN DE EXTINTOR, SALIDA Y MANGUERA CONTRA INCENDIOS).	PZA	9.00	\$ -	\$ -
37	5SEÑAL02	MODULO DE SEÑALAMIENTO EN MURO PARA INTERIORES, A BASE DE LÁMINA DE ESTIRENO ALTO IMPACTO CALIBRE 40 FONDEADA EN EL COLOR ESPECIFICADO PARA CADA PISO GRAFISMO Y TIPOGRAFÍA SEGÚN DISEÑO EN PLANOS EMPLEANDO MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS, FIJADO A MURO POR MEDIO DE PERFORACIÓN OJIVAL, TORNILLOS Y LOS TAQUETES, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, SEÑALAMIENTO DE 20X25CMS, (SALIDA DE EMERGENCIA).	PZA	2.00	\$ -	\$ -
38	5SEÑAL03	MODULO DE SEÑALAMIENTO EN MURO PARA INTERIORES, A BASE DE LÁMINA DE ESTIRENO ALTO IMPACTO CALIBRE 40 FONDEADA EN EL COLOR ESPECIFICADO PARA CADA PISO GRAFISMO Y TIPOGRAFÍA SEGÚN DISEÑO EN PLANOS EMPLEANDO MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS, FIJADO A MURO POR MEDIO DE PERFORACIÓN OJIVAL, TORNILLOS Y LOS TAQUETES, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, SEÑALAMIENTO DE 30X40CMS, (SANITARIOS PARA HOMBRES Y SANITARIOS PARA DAMAS).	PZA	4.00	\$ -	\$ -



PODER JUDICIAL

LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010
 Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior
 de Justicia del Estado
 Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA							
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
39	SCAP0052	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	M2	19.80	\$ -	\$ -	
40	SCAP0053	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DE VIDRIOS AMBAS CARAS.	M2	58.29	\$ -	\$ -	
41	SCAP0054	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS.	PZA	10.00	\$ -	\$ -	
42	SCAP0055	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA DE PISOS DE VINIL Y PIEDRA.	M2	346.61	\$ -	\$ -	
					Subtotal	ACABADOS	\$ -



PODER JUDICIAL

LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010

Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior de Justicia del Estado

Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA

No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
5 HERRERÍA						
43	5HERR001	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA T1 A BASE DE PTR DE 4"X4" CALIBRE 14 DE 11.97X4.05MTS DE SECCIÓN, FIJADA A PISO A BASE DE PLACA DE 1 1/2" DE 28X28CMS FIJADO CON TAQUETE TIPO ARPÓN DE 5/8"X6" DE LARGO, INCLUYE; PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS, COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
44	5HERR002	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA H5 A BASE DE PTR DE 3"X3" CALIBRE 14 DE 10.89X3.45MTS DE SECCIÓN, FIJADA A PISO A BASE DE PLACA DE 1 1/2" DE 28X28CMS FIJADO CON TAQUETE TIPO ARPÓN DE 5/8"X6" DE LARGO, INCLUYE; PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS, COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
45	5HERR003	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA H6 A BASE DE PTR DE 3"X3" CALIBRE 14 DE 11.92X3.00MTS DE SECCIÓN, FIJADA A PISO A BASE DE PLACA DE 1 1/2" DE 28X28CMS FIJADO CON TAQUETE TIPO ARPÓN DE 5/8"X6" DE LARGO, INCLUYE; PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS, COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
46	5HERR004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA DE 1.30X2.20MTS CON MARCO Y CONTRA MARCO DE PTR DE 1 1/2"X1 1/2" CALIBRE 14 Y LÁMINA EN AMBAS VISTAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA AUTOMOTIVA COMO ACABADO FINAL, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
47	5HERR005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA DE 0.90X2.20MTS CON MARCO Y CONTRA MARCO DE PTR DE 1 1/2"X1 1/2" CALIBRE 14 Y LÁMINA EN AMBAS VISTAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA AUTOMOTIVA COMO ACABADO FINAL, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
48	5HERR006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO DE 6", PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA AUTOMOTIVA A DOS MANOS, EMPOTRADO EN MURO CON RECUBRIMIENTO DE MÁRMOL CREMA MAYA, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS.	ML	3.00	\$ -	\$ -
Subtotal HERRERÍA						\$ -
6 ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE						
49	5ALUM001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, FIJO DE 3" PULIDO NATURAL CON CRISTAL REFLECTASOL PLATA DE 9MM DE ESPESOR, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN MEDIDAS DE 10CMS AMBOS SENTIDOS, EL CANCEL C1 DE 1.54X1.00MTS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
50	5ALUM002	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FORMADO POR UNA PUERTA ITALIANA CON CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR, ESMERILADO CON FRANJAS SEGÚN DISEÑO Y ARRIBA DE ÉSTA UN ANTEPECHO FIJO COLGADO DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9MM, INCLUYE; BISAGRA HIDRÁULICA, CERRADURA AL PISO Y JALADERA TUBULAR DE 30CMS, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN MEDIDAS DE 10CMS AMBOS SENTIDOS, EL CANCEL CANCEL C2 DE 3.45X1.30MTS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
51	5ALUM003	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FORMADO POR 2 PUERTAS ITALIANAS CON CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR, ESMERILADO CON FRANJAS, INCLUYE; BISAGRA HIDRÁULICA, CERRADURA AL PISO Y JALADERA TUBULAR DE 30CMS, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN MEDIDAS DE 10CMS AMBOS SENTIDOS, EL CANCEL CANCEL C3 DE 2.20X2.20MTS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
52	5ALUM004	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FORMADO POR UNA PUERTA ITALIANA CON CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR, ESMERILADO CON FRANJAS SEGÚN DISEÑO Y ARRIBA DE ÉSTE UN ANTEPECHO FIJO COLGADO DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9MM, INCLUYE; BISAGRA HIDRÁULICA, CERRADURA AL PISO Y JALADERA TUBULAR DE 30CMS, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN MEDIDAS DE 10CMS AMBOS SENTIDOS, EL CANCEL CANCEL C4 3.00X1.30MTS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -



PODER JUDICIAL

LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010

Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior de Justicia del Estado

Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA						
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
53	SALUM005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FORMADO POR 11 SECCIONES FIJAS DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9MM CON 4 CLIP'S CADA UNA CON UNIONES A HUESO, INCLUYE; FLETES ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO ALINEACIÓN, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN MEDIDAS DE 10CMS AMBOS SENTIDOS, EL CANCEL CANCEL C5 1.20X14.72MTS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
54	SALUM006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIJO DE CRISTAL TEMPLADO CLARO ESMERILADO DE 19MM DE ESPESOR CON BISEL PERIMETRAL DE 2" BRILLANTE CON 2 COSTILLAS DE REFUERZO DE CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO DE 12MM CON HERRAJES CROMADOS, INCLUYE; FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN MEDIDAS DE 10CMS AMBOS SENTIDOS, EL CANCEL CANCEL C6 1.30X3.00MTS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
55	SALUM007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9MM DE ESPESOR CON UNIONES A HUESO CON PASAMANOS DE ALUMINIO REDONDO DE 2" FORMADO POR 5 SECCIONES FIJAS Y 2 PUERTAS ABATIBLES CON HERRAJES VIDRIO-VIDRIO, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN MEDIDAS DE 10CMS AMBOS SENTIDOS, EL CANCEL CANCEL C7 6.25X0.90MTS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
56	SALUM008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9MM DE ESPESOR CON UNIONES A HUESO CON PASAMANOS DE ALUMINIO REDONDO DE 2" FORMADO POR 5 SECCIONES FIJAS Y 2 PUERTAS ABATIBLES CON HERRAJES VIDRIO-VIDRIO, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN MEDIDAS DE 10CMS AMBOS SENTIDOS, EL CANCEL CANCEL C8 0.90X11.90MTS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
57	SALUM009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9MM DE ESPESOR CON UNIONES A HUESO CON PASAMANOS DE ALUMINIO REDONDO DE 2" FORMADO POR 5 SECCIONES FIJAS Y 2 PUERTAS ABATIBLES CON HERRAJES VIDRIO-VIDRIO, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL, EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN MEDIDAS DE 10CMS AMBOS SENTIDOS, EL CANCEL CANCEL C9 6.25X0.90MTS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
58	SINOX001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN DISEÑO EN PLANOS CON LETRERO "TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA", Y ESCUDO DEL ESTADO DE YUCATAN (2 PZAS), INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS Y DESPERDICIOS.	LOTE	1.00	\$ -	\$ -
Subtotal ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE						\$ -



LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010
 Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior
 de Justicia del Estado
 Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA						
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	7	VOZ Y DATOS				
59	5VOZ0001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO FALSO PARA SITE PRINCIPAL DE DATOS, AISLANTE A LA ESTÁTICA EN MÓDULOS DE 61X61X2.8CMS, MARCA REYCO, CONSTRUÍDOS POR UN CORAZÓN DE MADERA COMPRIMIDA DE ALTA DENSIDAD, ENCAPSULADO EN LÁMINA GALVANIZADA CON ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO BLANCO VETEADO, INCLUYE; TRAZO, ACARREOS, FLETE A OBRA, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	15.00	\$ -	\$ -
60	5VOZ1002	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS MARCA BELDEN CATEGORÍA 6E, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS, HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
61	5VOZ1003	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCH DE FRONTERA DE 48 PUERTOS CISCO WS-C2960, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES, REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS, HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
62	5VOZ0004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS DE 1KVA, MARCA POWERWARE, TECNOLOGÍA INTERACTIVA CON TIEMPO DE RESPALDO DE 15 MINUTOS, VOLTAJE DE ENTRADA DE 120VOLTS, VOLTAJE DE SALIDA DE 120VOLTS, CONEXIÓN DE ENTRADA NEMA 5-15P, CONEXIÓN DE SALIDA NEMA 5-15R, INCLUYE; PRUEBAS, COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
63	5VOZ0005	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXION DE CORDÓN DE PARCHEO DE 7 PIES DE LONGITUD MARCA BELDEN CATEGORIA 6E, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24.00	\$ -	\$ -
64	5VOZ0006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES UTP HORIZONTAL DE ALTA DENSIDAD MARCA BELDEN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$ -	\$ -
65	5VOZ0007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES UTP VERTICAL DE ALTA DENSIDAD MARCA BELDEN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ -	\$ -
66	5VOZ0008	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE RACK METÁLICO MARCA CPI 55053-703 O EQUIVALENTE EN CALIDAD DE PISO DE 7 PIES DE ALTO, 19" DE ANCHO PARA 45 UNIDADES DE RACK, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -	\$ -



PODER JUDICIAL

LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010

Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior de Justicia del Estado

Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA

No.	CLAVE DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
67	5VOZ0009 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE ENTUBADO DE CABLE UTP CATEGORÍA 6E MARCA BELDEN PARA SEÑAL DE VOZ Y DATOS DESDE SITE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1870.00	\$ -	\$ -
68	5VOZ0010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTAL (FACEPLATE) DE 2 VENTANAS MARCA BELDEN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00	\$ -	\$ -
69	5VOZ0011 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTAL (FACEPLATE) DE 4 VENTANAS MARCA BELDEN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
70	5VOZ0012 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CONECTOR TIPO JACK MARCA BELDEN CATEGORÍA 6E, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24.00	\$ -	\$ -
71	5VOZ0013 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CORDÓN DE PARCHEO DE 10 PIES DE LONGITUD MARCA BELDEN CATEGORÍA 6E, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24.00	\$ -	\$ -
72	5VOZ0014 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 25MM (1") PARA CABLEADO DE RED DE VOZ Y DATOS POR PISO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	274.00	\$ -	\$ -
73	5VOZ0015 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 38MM (1 1/2") PARA CABLEADO DE RED DE VOZ Y DATOS POR PISO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	18.50	\$ -	\$ -
74	5VOZ0016 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA PVC PESADO DE 90°X25MM PARA CABLEADO DE RED DE VOZ Y DATOS POR PISO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	55.00	\$ -	\$ -



LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010
 Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior
 de Justicia del Estado
 Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA						
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
75	5VOZ0017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA PVC PESADO DE 90°X38MM PARA CABLEADO DE RED DE VOZ Y DATOS POR PISO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ -	\$ -
76	5VOZ0018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CUADRADO GALVANIZADO DE 5"X5" SIN TAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	39.00	\$ -	\$ -
77	5VOZ0019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRE TAPA PARA REGISTRO CUADRADO GALVANIZADO DE 5"X5" SIN TAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	22.00	\$ -	\$ -
78	5VOZ0020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 25MM (1") PARA PUNTAS DE TUBERÍA Y CONEXIÓN DE REGISTROS CUADRADOS GALVANIZADOS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	51.00	\$ -	\$ -
79	5VOZ0021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 38MM (1 1/2") PARA PUNTAS DE TUBERÍA Y CONEXIÓN DE REGISTROS CUADRADOS GALVANIZADOS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ -	\$ -
80	5VOZ0022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 38MM DE DIÁMETRO (1 1/2"), INCLUYE; TRAZADO, CORTADO, ELABORACIÓN DE CUERDA, GUIADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	31.00	\$ -	\$ -
81	5VOZ0023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA GALVANIZADO PARED DELGADA DE 38MM DE DIÁMETRO (1 1/2"), INCLUYE; TRAZADO, CORTADO, ELABORACIÓN DE CUERDA, GUIADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00	\$ -	\$ -



PODER JUDICIAL

LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010
 Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior
 de Justicia del Estado
 Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA						
No.	CLAVE DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
82	5VOZ0024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO GALVANIZADO DE 6X6, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$ -	\$ -	
83	5VOZ0025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRETAPA PARA REGISTRO GALVANIZADO DE 6X6, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$ -	\$ -	
84	5VOZ1025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE PISO PARA MOLUDOS MÚLTIPLES MARCA BTICIÑO FORMADO CON ACCESORIOS PARA VOZ Y DATOS, Y ELÉCTRICO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES REQUERIDOS, HERRAMIENTA NECESARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LOS CARGOS DERIVADOS DE LA DEPRECIACIÓN POR EL USO DE LOS MISMOS, FLETES, ALMACENAJES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	11.00	\$ -	\$ -	
				Subtotal	VOZ Y DATOS	\$ -



LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010
 Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior
 de Justicia del Estado
 Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA							
No.	CLAVE DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
8 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA							
84	5CAP0106	PUERTA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO O CAOBA DE PRIMERA, FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50X25MM, PEINAZOS DE 25X50CMS A CADA 30CMS CON DOS PERFORACIONES DE 6MM A CADA 20CMS DE LOS PLANOS PARA VENTILACIÓN, UNIDOS ENTRE SI, A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19MM, FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS, CLAVADO Y PEGADO, PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25MM, ESCUADRAS DE 150X150X25MM EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES, TORNILLOS, TRATAMIENTO ANTITERMITAS, ACABADO CON BARNIZ POLIURETANO A DOS MANOS, COLOR NOGAL SEMIMATE MARCA COMEX, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, PUERTA DE 0.89 X 2.20MTS.	PZA	5.00	\$ -	\$ -	-
85	5CARP010	PUERTA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO O CAOBA DE PRIMERA SOBREMONTADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA H3 CON FORRO EN AMBAS CARAS A BASE DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6MM, PINTURA BARNIZ POLIURETANO COLOR NOGAL OSCURO, PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19MM, FORRADO CON TRIPLAY DE 6MM DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS, CLAVADO Y PEGADO, PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25MM, ESCUADRAS DE 150X150X25MM EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES, TORNILLOS, TRATAMIENTO ANTITERMITAS, ACABADO CON BARNIZ POLIURETANO A DOS MANOS, COLOR NOGAL SEMIMATE MARCA COMEX, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, PUERTA DE 0.91 X 2.20MTS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -	-
86	5CAP0108	FABRICACIÓN DE FORRO DE PARED DE 11.97MTS DE ANCHO Y 4.05MTS DE ALTURA EN MADERA DE PINO Y LISTONADO DE 15MM DE GROSOR, EL BASTIDOR SERA DE 2X4" DE GROSOR Y REFUERZOS 1X2" DE GROSOR, PINTURA NATURAL A BASE DE SELLADOR Y ACABADO EN BARNIZ DE POLIURETANO EN COLOR NOGAL, EL BASTIDOR ESTARÁ ATORNILLADO A ESTRUCTURA DE PTR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	M2	50.01	\$ -	\$ -	-
87	5MUEB001	MUEBLE DE MADERA SEGUN DISEÑO EN PLANOS, A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A, CON PEINAZOS A CADA 30CMS EN AMBOS SENTIDOS, FORRADO CON TRIPLAY DE MADERA DE CAOBILLA DE 9MM Y 12MM, TRATAMIENTO ANTITERMITAS, ACABADO CON BARNIZ POLIURETANO EN COLOR NOGAL OSCURO, HERRAJES PARA SOPORTERÍA, ZOCCO CON MADERA DE PINO DE 4"x2", INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, TRAZO, DESPERDICIOS, UNIÓN A BASE DE CAJA Y ESPIGA, PEGAMENTO RESISTOL PARA MADERA, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, EL PRECIO SE CONSERVARÁ CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE 10CMS EN AMBOS SENTIDOS, TODOS DE ACUERDO A PROYECTO, MUEBLE M5 DE 4.00X1.00MTS SEGÚN DISEÑO EN PLANOS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -	-



LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010
 Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior
 de Justicia del Estado
 Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA						
No.	CLAVE DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
88	5MUEB002 MUEBLE DE MADERA SEGUN DISEÑO EN PLANOS, A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A, CON PEINAZOS A CADA 30CMS EN AMBOS SENTIDOS, FORRADO CON TRIPLAY DE MADERA DE CAOBILLA DE 9MM Y 12MM, TRATAMIENTO ANTITERMITAS, ACABADO CON BARNIZ POLIURETANO EN COLOR NOGAL OSCURO, REBORDE DE MADERA DE PINO CON LAS ESQUINAS BOLEADAS, HERRAJES PARA SOPORTERÍA, ZOCLO CON MADERA DE PINO DE 4"x2", INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, TRAZO, DESPERDICIOS, UNIÓN A BASE DE CAJA Y ESPIGA, PEGAMENTO RESISTOL PARA MADERA, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, EL PRECIO SE CONSERVARÁ CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE 10CMS EN AMBOS SENTIDOS, TODOS DE ACUERDO A PROYECTO, MUEBLE M6 DE 1.20X0.70MTS SEGÚN DISEÑO EN PLANOS.	PZA	4.00	\$ -	\$ -	
89	5MUEB003 MUEBLE DE MADERA SEGUN DISEÑO EN PLANOS, A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A, CON PEINAZOS A CADA 30CMS EN AMBOS SENTIDOS, FORRADO CON TRIPLAY DE MADERA DE CAOBILLA DE 9MM Y 12MM, TRATAMIENTO ANTITERMITAS, ACABADO CON BARNIZ POLIURETANO EN COLOR NOGAL OSCURO, REBORDE DE MADERA DE PINO CON LAS ESQUINAS BOLEADAS, HERRAJES PARA SOPORTERÍA, ZOCLO CON MADERA DE PINO DE 4"x2", INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, TRAZO, DESPERDICIOS, UNIÓN A BASE DE CAJA Y ESPIGA, PEGAMENTO RESISTOL PARA MADERA, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, EL PRECIO SE CONSERVARÁ CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE 10CMS EN AMBOS SENTIDOS, TODOS DE ACUERDO A PROYECTO, MUEBLE M7 DE 1.00X0.70MTS SEGÚN DISEÑO EN PLANOS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -	
90	5MUEB004 MUEBLE DE MADERA SEGUN DISEÑO EN PLANOS, A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A, CON PEINAZOS A CADA 30CMS EN AMBOS SENTIDOS, FORRADO CON TRIPLAY DE MADERA DE CAOBILLA DE 9MM Y 12MM, TRATAMIENTO ANTITERMITAS, ACABADO CON BARNIZ POLIURETANO EN COLOR NOGAL OSCURO, REBORDE DE MADERA DE PINO CON LAS ESQUINAS BOLEADAS, HERRAJES PARA SOPORTERÍA, ZOCLO CON MADERA DE PINO DE 4"x2", INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, TRAZO, DESPERDICIOS, UNIÓN A BASE DE CAJA Y ESPIGA, PEGAMENTO RESISTOL PARA MADERA, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, EL PRECIO SE CONSERVARÁ CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE 10CMS EN AMBOS SENTIDOS, TODOS DE ACUERDO A PROYECTO, MUEBLE M8 DE 1.00X0.70MTS SEGÚN DISEÑO EN PLANOS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -	
91	5MUEB005 MUEBLE DE MADERA SEGUN DISEÑO EN PLANOS, A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1A, CON PEINAZOS A CADA 30CMS EN AMBOS SENTIDOS, FORRADO CON TRIPLAY DE MADERA DE CAOBILLA DE 9MM Y 12MM, TRATAMIENTO ANTITERMITAS, ACABADO CON BARNIZ POLIURETANO EN COLOR NOGAL OSCURO, REBORDE DE MADERA DE PINO CON LAS ESQUINAS BOLEADAS, HERRAJES PARA SOPORTERÍA, ZOCLO CON MADERA DE PINO DE 4"x2", INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS, TRAZO, DESPERDICIOS, UNIÓN A BASE DE CAJA Y ESPIGA, PEGAMENTO RESISTOL PARA MADERA, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, EL PRECIO SE CONSERVARÁ CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE 10CMS EN AMBOS SENTIDOS, TODOS DE ACUERDO A PROYECTO, MUEBLE M9 DE 1.50X0.70MTS SEGÚN DISEÑO EN PLANOS.	PZA	1.00	\$ -	\$ -	
92	5CAP0114 CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, COLOCACIÓN, LUBRICACIÓN, RESANES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL CERRADURA MODELO A-40-S, DISEÑO BALL-LATON, MARCA YALE.	PZA	6.00	\$ -	\$ -	



LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010
 Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior
 de Justicia del Estado
 Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA						
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
93	SCAP0116	BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, COLOCACIÓN, LUBRICACIÓN, RESANES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO MARCA JACKSON, MODELO 400-402	PZA	2.00	\$ -	\$ -
94	SCAP0117	TOPE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, COLOCACIÓN, LUBRICACIÓN, RESANES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, TOPE DE PISO, MARCA PHILIPS MODELO 56.	PZA	9.00	\$ -	\$ -
Subtotal CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA						\$ -
9 AIRE ACONDICIONADO						
95	5AA00001	SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA TIPO MINISPLIT TIPO HI-WALL MARCA YORK MODELO YHCA12FSAADK 220/1/60 CON CAPACIDAD NOMINAL DE EVAPORACIÓN DE 12,000BTU, TERMOSTATO INALÁMBRICO PROGRAMABLE Y GABINETE DECORATIVO 230-I-60, INCLUYE; FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN.	PZA	5.00	\$ -	\$ -
96	5AA00002	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA TIPO DIVIDIDA CON DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL MARCA YORK MODELO YHCA12FSAADK 220/1/60 CON CAPACIDAD NOMINAL DE 12000BTU GABINETE TIPO INTEMPERIE 230-I-60, COMPLETO CON ARRANCADORES Y PROTECCIONES, INCLUYE; FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN.	PZA	5.00	\$ -	\$ -
97	5AA00003	MATERIALES DE INSTALACIÓN PARA UNIDADES MINI-SPLIT, INCLUYE; FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIAL DE SUJECIÓN, TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC HIDRÁULICO SOLDADURA DE PLATA, N2, O2, ACETILENO GAS R22 PARA EQUIPOS DE 1 T.R. Y 2 (16 MTS PROMEDIO).	PZA	5.00	\$ -	\$ -
98	5AA00004	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA TENDIDO DE TUBERÍA, FIJACIÓN DEL EVAPORADOR E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN, LIMPIEZA INTERNA DEL SISTEMA EVACUACIÓN Y CARGA DE GAS.	PZA	5.00	\$ -	\$ -
99	5AA00005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA PARA CONDENSADORAS DE 1 Y 2 T.R. FABRICADA DE PTR DE 2"X2" Y ANGULARES, INCLUYE; SUJECIÓN Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	5.00	\$ -	\$ -
Subtotal AIRE ACONDICIONADO						\$ -
10 MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO						
100	SCAP0191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. CÉSPOL COMPLETO CON REGISTRO CONTRA Y CHAPETON BRONCE CROMADO COWEN 355 L-1, L-2, L-3, L-4,L-IV, L 2V O SIMILAR.	PZA	4.00	\$ -	\$ -
101	SCAP0192	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON AERADOR MANIGUETA, CUELLO DE GANSO MODELO VCG-1.(L-4) O SIMILAR.	PZA	4.00	\$ -	\$ -
102	SCAP0193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO CON ALETILLA ORION MOD. 220 (L-2, L-2V) O SIMILAR.	PZA	4.00	\$ -	\$ -
103	SCAP0194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO O WC DE 13X13MM Y 55CMS DE LONGITUD.	PZA	6.00	\$ -	\$ -



LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010
 Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior
 de Justicia del Estado
 Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA						
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
104	SCAP0195	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. ASIENTO DE PLÁSTICO COLOR BLANCO, ABIERTO AL FRENTE SIN TAPA, I.S STANDARD.	PZA	4.00	\$ -	\$ -
105	SCAP0071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE PARA SOBREPONER DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO 94311.	PZA	4.00	\$ -	\$ -
106	SCAP0072	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE PARA SOBREPONER DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO 94311	PZA	4.00	\$ -	\$ -
107	SCAP0073	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE PARA SOBREPONER DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MARCA KIMBERLY CLARCK MODELO 94235.	PZA	4.00	\$ -	\$ -
Subtotal MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO						\$ -
11 EQUIPO CONTRA INCENDIO						
108	SCAP0200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, UBICACION, COLOCACIÓN, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBA DEL EQUIPO, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL DE POLVO QUIMICO A-B-C DE 6KG.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
Subtotal EQUIPO CONTRA INCENDIO						\$ -



PODER JUDICIAL

LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010

Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior de Justicia del Estado

Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA						
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
12 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE						
109	SBUTA001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUTACA MODELO ALLESSANDRIA ECONOMIC PETTITE CLTO DE RESPALDO 35" FIJO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO MOLDEADO EN FRÍO ANATÓMICOS, PARTES PLÁSTICAS INYECTADAS EN POLIPROLENINO COLOR NEGRO, TAPIZ EN TELA 100% ACRÍLICA SEGÚN SU GUSTO, ASIENTO CON MECANISMO AUTOELEVABLE POR GRAVEDAD SILENCIOSOS QUE PERMITA UN PERFECTO ALINEAMIENTO, ESTRUCTURA EN ACERO CON PINTURA NEGRA TERMOLÁSTICA EPÓXICA POLIMERIZADA A 200 GRADOS CENTIGRADOS, CON PALETA ABATIBLE DE TRIPLAY CON PLASTIFICADO NEGRO Y SISTEMA DE PLEGADO DE ALUMINIO, INCLUYE; APLICACIÓN DE RETARDANTE A LA FLAMA EN TELA, COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA.	PZA	111.00	\$ -	\$ -
Subtotal EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE						\$ -
13 TUBERÍA CONUIT GALVANIZADA Y CONEXIONES						
110	SCAP0204	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO #14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. TUBERÍA DE 16MM DE DIÁMETRO PARED GRUESA.	ML	180.00	\$ -	\$ -
111	SCAP0205	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO #14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. TUBERÍA DE 21MM DE DIÁMETRO PARED GRUESA.	ML	75.00	\$ -	\$ -
112	SCAP0206	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO #14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. TUBERÍA DE 27MM DE DIÁMETRO PARED GRUESA.	ML	75.00	\$ -	\$ -
113	SCAP0207	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA 90° MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO #14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. CODO 90°X27MM DE DIÁMETRO PARED GRUESA.	PZA	8.00	\$ -	\$ -
114	SCAP0209	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO MARCA PEASA, CROUSE HINDS O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO #14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. MONIOR Y CONTRATUERCA DE 16MM DE DIÁMETRO.	JGO	18.00	\$ -	\$ -
115	SCAP0210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO MARCA PEASA, CROUSE HINDS O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO #14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. MONIOR Y CONTRATUERCA DE 21MM DE DIÁMETRO.	JGO	10.00	\$ -	\$ -



PODER JUDICIAL

LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010
 Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior
 de Justicia del Estado
 Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA						
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
116	SCAP0211	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO MARCA PEASA, CROUSE HINDS O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO #14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. MONIOR Y CONTRATUERCA DE 27MM DE DIÁMETRO.	JGO	10.00	\$ -	\$ -
117	SCAP0212	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA MARCA RIMCO, CATUSA O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO #14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. CAJA DE REGISTRO DE 6X6 PARA TUBO DE 13MM DE DIÁMETRO.	PZA	6.00	\$ -	\$ -
118	SCAP0213	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA MARCA RIMCO, CATUSA O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO #14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. CAJA DE REGISTRO DE 100X100MM PARA TUBO DE 13MM Y 19MM DE DIÁMETRO.	PZA	4.00	\$ -	\$ -
119	SCAP0216	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA GALVANIZADA PARA CAJA DE REGISTRO MARCA RIMCO, CATUSA O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO #14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. TAPA METÁLICA DE 75X75MM.	PZA	6.00	\$ -	\$ -
120	SCAP0217	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA GALVANIZADA PARA CAJA DE REGISTRO MARCA RIMCO, CATUSA O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO #14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. TAPA METÁLICA DE 100X100MM.	PZA	4.00	\$ -	\$ -
Subtotal TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA Y CONEXIONES						\$ -
14 ALAMBRES Y CABLES						
121	SCABLE06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, CABLE TIPO THW-LS-75 C, CALIBRE #14 AWG	ML	385.00	\$ -	\$ -
122	SCAP0225	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, CABLE TIPO THW-LS-75 C, CALIBRE #12 AWG	ML	235.00	\$ -	\$ -
123	SCABLE05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, CABLE TIPO THW-LS-75 C, CALIBRE #8 AWG	ML	165.00	\$ -	\$ -
124	SCABLE06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, CABLE TIPO THW-LS-75 C, CALIBRE #6 AWG	ML	180.00	\$ -	\$ -



LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010
 Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior
 de Justicia del Estado
 Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA						
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
125	SCAP0227	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. CABLE DESNUDO CALIBRE #12 AWG.	ML	415.00	\$ -	\$ -
Subtotal ALAMBRES Y CABLES						\$ -
15 TABLEROS E INTERRUPTORES						
126	5CAP0231	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), MARCA SQUARE'D CON INTERRUPTOR PRINCIPAL (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES) 1F 3H 240V.C.A., 48V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE; DERIVADOS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS TABLEROS, INCLUYE; SUJECCIÓN MEDIANTE TORNILLOS Y TAQUETES DE EXPANSIÓN ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS PRINCIPALES Y DERIVADAS, CONTRAS Y MONITORES EN CADA TUBERÍA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS POR ZONA Y ANOTACIÓN EN EL DIRECTORIO DEL TABLERO, ASÍ COMO LA CONECCIÓN DE TODAS LAS TERMINALES, PEINADO DE TODOS LOS CONDUCTORES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES. TABLERO "RA" TIPO NQOD-12-3AB11S DE 2F 3H 220/127V CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2PX30A Y DERIVADOS DE 4 DE 1PX20A.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
127	5TABLE05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), MARCA SQUARE'D CON INTERRUPTOR PRINCIPAL (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES) 1F 3H 240V.C.A., 48V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE; DERIVADOS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS TABLEROS, INCLUYE; SUJECCIÓN MEDIANTE TORNILLOS Y TAQUETES DE EXPANSIÓN ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS PRINCIPALES Y DERIVADAS, CONTRAS Y MONITORES EN CADA TUBERÍA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS POR ZONA Y ANOTACIÓN EN EL DIRECTORIO DEL TABLERO, ASÍ COMO LA CONECCIÓN DE TODAS LAS TERMINALES, PEINADO DE TODOS LOS CONDUCTORES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES. TABLERO TIPO NQOD-18-3AB11S DE 2F 3H 220/127V CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2PX30A, INTERIOR, CAJA Y FRENTE.	PZA	1.00	\$ -	\$ -
128	5TABLE11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE 4 MODULOS MINIPRAGMA, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGA.	PZA	2.00	\$ -	\$ -
129	5CAP0234	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR, MARCA SQUARE'D, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2X30A NEMA-1 A 220V.	PZA	5.00	\$ -	\$ -
130	5INTER01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X15AMP A 1X50AMP, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	4.00	\$ -	\$ -
131	5INTER02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X15AMP A 2X50AMP, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	5.00	\$ -	\$ -
Subtotal TABLEROS E INTERRUPTORES						\$ -



PODER JUDICIAL

LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010
 Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior
 de Justicia del Estado
 Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA						
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	16	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS				
132	5CAP0250	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE CON FORRO DE PLASTICO DE P.V.C. A PRUEBA DE LÍQUIDOS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO #14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, TUBO DE 16MM DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	ML	35.00	\$ -	\$ -
133	5CAP0251	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO A PRUEBA DE LÍQUIDOS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO #14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, CONECTOR PARA TUBO DE 16MM DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	PZA	18.00	\$ -	\$ -
134	5CAP0202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW, HART, LEVITON O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, RECEPTÁCULO GRADO COMERCIAL, 20AMPS, 125V.C.A., 2 POLOS, 3 CABLES, MODELO 5250 CON PLACA DE BRONCE, CONJUNTO DE CAJA DUPLEX PARA PISO.	PZA	16.00	\$ -	\$ -
135	5CAP0252	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR MARCA ARROW HART, LEVITON O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, APAGADOR SENCILLO	PZA	5.00	\$ -	\$ -
136	5CAP0254	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADOR Y RECEPTÁCULO MARCA ARROW HART, LEVITON O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, CONTACTO GRADO COMERCIAL 15AMP 125V.C.A.	PZA	16.00	\$ -	\$ -
137	5CAP0255	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADOR Y RECEPTÁCULO MARCA ARROW HART, LEVITON O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, PLACA 1 VENTANA	PZA	5.00	\$ -	\$ -
138	5CAP0256	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADOR Y RECEPTÁCULO MARCA ARROW HART, LEVITON O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, PLACA 2 VENTANA	PZA	1.00	\$ -	\$ -
139	5LAMP001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL DUE 3000MM, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA.	PZA	8.00	\$ -	\$ -
140	5LAMP002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA FINALMINA DUELAMP, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA.	PZA	2.00	\$ -	\$ -
141	5LAMP003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJ 2 UNIONES, BARRAS DUELAMP/FILMED, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA.	PZA	6.00	\$ -	\$ -
142	5LAMP003A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANLAJE PARA SUSPENSIÓN DUELAMP, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS.	PZA	4.00	\$ -	\$ -



PODER JUDICIAL

LICITACIÓN PÚBLICA No. PODJUD 16/2010

Construcción de la Sala de Oralidad del Edificio que Ocupa el Tribunal Superior de Justicia del Estado

Ubicado en AV. Jacinto Canek S/N x 90. Mérida, Yucatán

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA						
No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA Y/O CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
143	5LAMP004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUSP. CABLE "Y" 3000 MM MINIDUELAMP NQD, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS.	PZA	4.00	\$ -	\$ -
144	5LAMP005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DOWN SISTEMA CARDAN PAR 30 MINIDUELAMP, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS.	PZA	6.00	\$ -	\$ -
145	5LAMP006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR VISION PAR 30 75 W BASE M-DUELAMP, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS.	PZA	4.00	\$ -	\$ -
146	5LAMP007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA PAR 30 LEDS 20W BLANCO FRÍO DE 55 GRADOS E26, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS.	PZA	10.00	\$ -	\$ -
147	5LAMP008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA MODELO LAMV8842310-APLI AMBIENT 2X54W PCAR, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS.	PZA	8.00	\$ -	\$ -
148	5LAMP009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA MODELO CONOU6031G LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PISO T5 DE 28W IP67, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS.	PZA	2.00	\$ -	\$ -
149	5LAMP010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA MODELO VEHL6 HOUSING PARA IL/6, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS.	PZA	2.00	\$ -	\$ -
150	5LAMP011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA MODELO VELVRIL6 LOUVER ANTIREFLEJANTE PARA IL/6, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS.	PZA	2.00	\$ -	\$ -
151	5LAMP012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA MODELO VEIL6GF LUMINARIA PARA EMPOTRAR E-26 PAR 30 GRIS GR, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS.	PZA	2.00	\$ -	\$ -
152	5LAMP013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA MODELO 14627 PAR 30 75W DE 25 GRADOS NFL HAZ MEDIO, INCLUYE; COSTO POR LA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS.	PZA	2.00	\$ -	\$ -
Subtotal ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS						\$ -
SUBTOTAL						\$ -
16% I.V.A.						\$ -
Total de Presupuesto CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE ORALIDAD						\$ -