

Catálogo de conceptos

Rehabilitación de áreas en el Centro de Justicia de Tekax:

Concepto	Unidad	Cantidad
Desmantelamiento de piso de porcelanato dañado y demolición de piso, incluye retiro de firme de concreto. en mal estado, picado, recolección de escombro, desalojo, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	650
Suministro y relleno con material cribado en capas de 20 cms. compactado con pisón y agua. incluye acarreo afine, nivelación, colocación de tuberías eléctricas, voz y datos, hidráulicas, afectadas en estas áreas, con su cableado correspondiente y pruebas de operatividad.	M3	83
Firme de concreto $f'c = 150$ kg/cm ² con malla electrosoldada 10-10, como refuerzo estructural de 8 cms.de espesor, juntas. Incluye elaboración del concreto, acarreo y acomodo a nivel.	M2	650
Suministro y colocación de piso de loseta de cerámica (similar a la existente), de 60 x 60 cms.y zoclo 10 cm de alto. asentado con pegazulejo y sellado de juntas, incluye ajustes, cortes, material, mano de obra, herramienta y limpieza del área.	M2	650
Muro Tablaroca. Incluye desmantelamiento, colocación de muro divisor y pintura,	M2	50
Acabados e impermeabilización, incluye acabados en muro de mampostería a 3 capas e impermeabilización de cemento de mampostería	M2	120
Desmantelamiento y reinstalación de puertas	PZ	24
Obra pluvial incluye perforación de 2 pozos de 40 MT, con registros.	PZ	2